Tallinna Reaalkooli juurdeehitus

Tallinn, Estonia

Talinna Reaalkooi juurdeehituse ehitussüvendi rajamine.

Projekt

Tallinna Reaalkooli ehitussüvendi rajamiseks oli ette nähtud süvistada süvendi perimeetrile lõikuvvaiadest tugisein.

Väljakutse

Vahetult ehitussüvendi kõrval asuvas koolimajas peavad koolitunnid jätkuma, mistõttu ei saanud lubada hoone vajumisi ega seina liikumisi.

Lahendus

Ehitussüvend lahendati vibratsioonivaba puurvaiadest seinaga, mis ankurdatakse injektsioonankrutega. Lisaks alatoestati koolimaja otsasein eelnevalt injektsioonvaiadega.

Project facts

Omanik(ud)
Tallinna Linnavaraamet

Keller business unit(s)
Keller Polska

Keller'i äriüksus(ed)
OÜ Nordlin Ehitus

Lahendused
Ehitussüvendite toestamine

Valdkonnad
Avalik sektor

Tehnoloogiad
Lõikuvvaiadest seinad

E-posti aadress
info.ee@keller.com

Telefoninumber
516 9328